

# 投 标 总 价

招 标 人： 金湖县银涂镇红湖村股份经济合作社

工 程 名 称： 银涂镇红湖村互助睦邻点装修工程

投标总价（小写）： 1587557.34

（大写）： 壹佰伍拾捌万柒仟伍佰伍拾柒元叁角肆分

投 标 人： 江苏金建建设集团有限公司



（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： 朱庆军



（签字或盖章）

编 制 人： 张玉梅



（造价工程师签字盖章用章）

有效期至：2026年12月31日

时 间： 2024年09月20日







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修部分

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一层								
1	011601001001	砖砌体拆除	1、墙体拆除 2、建筑垃圾外运	m3	14.69	97.64	1434.33	
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0, B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	24.99	555.83	13890.19	
3	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0, B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	0.25	585.72	146.43	
4	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2	720.69	1441.38	
5	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.37	661.55	244.77	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内	t	0.251	5632.06	1413.65	
7	011810001005	植筋	1、植筋孔径：Φ12	根	96	11.55	1108.80	
8	011201001001	墙面一般抹灰	新砌墙体 1、水泥砂浆粉刷 2、网格布一道	m2	275.46	35.89	9886.26	
9	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同材料交接处钢丝网	m2	29.37	14.58	428.21	
10	011102003001	块料楼地面	1、600*600防滑地砖 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3、防水砂浆保护层 4、2.0mm厚两遍JS聚合物防水层 5、20厚水泥砂浆找坡层 6、水泥浆一道(内掺建筑胶) 7、原建筑地面	m2	88.44	178.61	15796.27	
11	011102003002	块料楼地面	1、800*800防滑地砖 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、原建筑地面	m2	267.33	159.89	42743.39	
本页小计							88533.68	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修部分

标段:

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	011102001001	石材楼地面	1、天然大理石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3、防水砂浆保护层 4、2.0mm厚聚氨酯防水涂膜防水层	m <sup>2</sup>	5.58	377.52	2106.56		
13	011106002001	块料楼梯面层	1、800*800防滑地砖 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、原建筑地面	m <sup>2</sup>	122.21	163.59	19992.33		
14	011210006001	其他隔断	1、40*40*3镀锌方管@400 2、18MM厚阻燃基层板 3、硅酸钙板基层 4、纸面石膏板 5、天然大理石 6、300*600厨房白色砖 7、白色无机涂料 8、软膜灯箱 9、黑色不锈钢线条 10、详见JD-05-02节点	m <sup>2</sup>	6.82	400.00	2728.00		
15	011207001009	墙面装饰板	1、18MM厚阻燃基层板 2、集成墙板(木纹) 3、黑色不锈钢 4、消火栓处40*40*3镀锌方管	m <sup>2</sup>	98.05	409.72	40173.05		
16	011406001004	抹灰面油漆	墙面 1、界面剂一道 2、15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平 3、成品腻子抹灰层三道 4、无机涂料两道	m <sup>2</sup>	308.44	25.41	7837.46		
17	011105004001	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度: 70mm 2、面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	m	87.3	12.92	1127.92		
18	011105003001	块料踢脚线	1、楼梯间地砖踢脚线	m	123.62	25.47	3148.60		
19	010808004003	金属门窗套	1、黑色不锈钢门洞套	m <sup>2</sup>	1.73	345.95	598.49		
本页小计								77712.41	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修部分

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011204003003	块料墙面	1、2.0mm厚两遍JS聚合物防水层 2、防水砂浆保护层 3、水泥砂浆结合层 4、300*600墙砖 5、美缝	m <sup>2</sup>	242.17	168.32	40762.05	
21	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆做法参见22J403-1B1/2-7	m	32.46	300.00	9738.00	
22	010801004001	木质防火门	1、FM乙1122 2、加高门楣550mm	樘	2	1161.60	2323.20	
23	010801004002	木质防火门	1、FM乙1522 2、加高门楣550mm	樘	2	1584.00	3168.00	
24	010801004003	木质防火门	1、FM乙1822 2、加高门楣550mm	樘	1	1900.80	1900.80	
25	010801004004	木质防火门	1、FM甲1122 2、加高门楣550mm	樘	1	1210.00	1210.00	
26	010807002001	金属防火窗	1、FC1215(乙)	樘	1	1044.00	1044.00	
27	010801002006	木质门带套	1、M1022 2、加高门楣550mm	樘	3	1210.00	3630.00	
28	010801002007	木质门带套	1、M1122 2、加高门楣550mm	樘	2	1331.00	2662.00	
29	010809004001	石材窗台板	1、雅士白人造石	m <sup>2</sup>	4.92	340.21	1673.83	
30	011505001001	洗漱台	1、洗手台	m <sup>2</sup>	3.02	502.43	1517.34	
31	011505010001	镜面玻璃	1、镜面	m <sup>2</sup>	3.78	105.05	397.09	
32	01B003	无障碍设施	1、无障碍卫生间无障碍栏杆、拉手等	套	5	200.00	1000.00	
33	011210005001	成品隔断	1、25厚抗倍特板隔断，高度2.2M	间	8	1099.98	8799.84	
34	01B002	小便挡板	1、400宽*800高*25厚抗倍特板隔断	片	1	213.95	213.95	
35	011501008001	木壁柜	1、定制柜(木纹)	m <sup>2</sup>	4.32	1009.99	4363.16	
36	011302001001	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨 2、Φ8吊筋 3、600*600铝扣板	m <sup>2</sup>	103.02	149.22	15372.64	
37	011302001003	吊顶天棚	1、50系列龙骨 2、Φ8吊筋 3、双层纸面石膏板 4、白色无机涂料 5、铝合金线条	m <sup>2</sup>	208.48	124.30	25914.06	
38	011302001007	吊顶天棚	1、铝方通配套龙骨 2、Φ8吊杆@1200 3、顶面喷灰	m <sup>2</sup>	10.05	253.65	2549.18	
39	010810002001	木窗帘盒	1、阻燃基层板 2、纸面石膏板白色无机涂料	m	16.3	40.59	661.62	
40	010810001002	窗帘	1、单层遮光帘	m <sup>2</sup>	62.51	104.16	6511.04	
41	011406001001	抹灰面油漆	楼梯间天棚 1、成品腻子抹灰层三道 2、无机涂料两道	m <sup>2</sup>	165.92	31.31	5194.96	
本页小计							140606.76	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修部分

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
42	01B007	不锈钢盖板	1、200*580*25不锈钢水管盖板	m <sup>2</sup>	3.12	400.00	1248.00		
43	01B008	接待台	1、40*40*3镀锌方管@400 2、18MM厚阻燃基层板 3、天然大理石 4、定制柜 5、黑色不锈钢 6、3600mm长*800mm宽	个	1	3000.00	3000.00		
分部小计								311100.85	
二层									
44	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0, B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m <sup>3</sup>	28.77	555.81	15990.65		
45	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0, B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m <sup>3</sup>	0.25	585.93	146.48		
46	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	2.33	720.69	1679.21		
47	010503005003	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.29	661.55	191.85		
48	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：φ12以内	t	0.284	5632.06	1599.51		
49	011810001007	植筋	1、植筋孔径：φ12	根	112	11.55	1293.60		
50	011201001003	墙面一般抹灰	新砌墙体 1、水泥砂浆粉刷 2、网格布一道	m <sup>2</sup>	309.56	35.89	11110.11		
51	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、不同材料交接处 钢丝网	m <sup>2</sup>	33.6	14.58	489.89		
本页小计								36749.30	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修部分

标段:

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
52	011102003009	块料楼地面	1、600*600防滑地砖 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3、防水砂浆保护层 4、2.0mm厚两遍JS聚合物防水层 5、20厚水泥砂浆找坡层 6、水泥浆一道(内掺建筑胶) 7、原建筑地面	m <sup>2</sup>	20.66	178.61	3690.08		
53	011102003010	块料楼地面	1、800*800防滑地砖 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、原建筑地面	m <sup>2</sup>	301.02	159.89	48130.09		
54	011102001003	石材楼地面	1、天然大理石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3、防水砂浆保护层 4、2.0mm厚聚氨酯防水涂膜防水层	m <sup>2</sup>	2.52	377.52	951.35		
55	011207001010	墙面装饰板	1、18MM厚阻燃基层板 2、吸音板	m <sup>2</sup>	81.48	156.67	12765.47		
56	011207001011	墙面装饰板	消火栓 1、40*40*3镀锌方管 2、18MM厚阻燃基层板	m <sup>2</sup>	9.9	150.00	1485.00		
57	011406001005	抹灰面油漆	墙面 1、界面剂一道 2、15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平 3、成品腻子抹灰层三道 4、无机涂料两道	m <sup>2</sup>	553.39	25.41	14061.64		
58	011105004002	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度: 70mm 2、面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	m	197.6	12.92	2552.99		
59	011204003004	块料墙面	1、2.0mm厚两遍JS聚合物防水层 2、防水砂浆保护层 3、水泥砂浆结合层 4、300*600墙砖 5、美缝	m <sup>2</sup>	74.76	168.32	12583.60		
60	010801004006	木质防火门	1、FM乙1522 2、加高门楣550mm	樘	2	1584.00	3168.00		
本页小计							99388.22		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修部分

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	010801004007	木质防火门	1、FM乙1822 2、加高门楣550mm	樘	1	1900.80	1900.80	
62	010801002008	木质门带套	1、M1022 2、加高门楣550mm	樘	5	1210.00	6050.00	
63	010801002009	木质门带套	1、M1122 2、加高门楣550mm	樘	2	1331.00	2662.00	
64	010809004003	石材窗台板	1、雅士白人造石	m <sup>2</sup>	5.4	340.21	1837.13	
65	011505001003	洗漱台	1、洗手台	m <sup>2</sup>	1.74	502.43	874.23	
66	011505010003	镜面玻璃	1、镜面	m <sup>2</sup>	2.52	105.05	264.73	
67	01B009	无障碍设施	1、无障碍卫生间无障碍栏杆、拉手等	套	4	200.00	800.00	
68	011210005003	成品隔断	1、25厚抗倍特板隔断，高度2.2M	间	5	1099.98	5499.90	
69	011501008002	木壁柜	1、定制柜(木纹)	m <sup>2</sup>	15.68	1009.99	15836.64	
70	011302001008	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨 2、Φ8吊筋 3、600*600铝扣板	m <sup>2</sup>	20.66	149.22	3082.89	
71	011302001009	吊顶天棚	1、50系列龙骨 2、Φ8吊筋 3、双层纸面石膏板 4、白色无机涂料 5、铝合金线条	m <sup>2</sup>	301.02	124.30	37416.79	
72	010810002003	木窗帘盒	1、阻燃基层板 2、纸面石膏板白色无机涂料	m	30	40.59	1217.70	
73	010810001003	窗帘	1、单层遮光帘	m <sup>2</sup>	115.05	104.16	11983.61	
分部小计							221315.94	
三层								
74	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m <sup>3</sup>	8.38	555.81	4657.69	
75	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m <sup>3</sup>	0.25	585.93	146.48	
76	010502002004	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.67	720.69	482.86	
77	010503005004	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.1	661.55	66.16	
本页小计							94779.61	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修部分

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
78	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： φ12以内	t	0.117	5632.06	658.95		
79	011810001008	植筋	1、植筋孔径：φ12	根	32	11.55	369.60		
80	011201001004	墙面一般抹灰	新砌墙体 1、水泥砂浆粉刷 2、网格布一道	m <sup>2</sup>	96.72	35.89	3471.28		
81	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、不同材料交接处 钢丝网	m <sup>2</sup>	11.46	14.58	167.09		
82	011102003012	块料楼地面	1、800*800防滑地砖 2、20厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆 找平层 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5、原建筑地面	m <sup>2</sup>	163.73	159.89	26178.79		
83	011102001004	石材楼地面	1、天然大理石 2、30厚1:3干硬性水 泥砂浆粘结层 3、防水砂浆保护层 4、2.0mm厚聚氨酯防 水涂膜防水层	m <sup>2</sup>	1.78	377.52	671.99		
84	011207001012	墙面装饰板	1、18MM厚阻燃基层 板 2、吸音板	m <sup>2</sup>	81.48	156.67	12765.47		
85	011207001013	墙面装饰板	消火栓 1、40*40*3镀锌方管 2、18MM厚阻燃基层 板	m <sup>2</sup>	9.9	150.00	1485.00		
86	011406001006	抹灰面油漆	墙面 1、界面剂一道 2、15厚1:2.5石灰膏 砂浆打底分层抹平 3、成品腻子抹灰层 三道 4、无机涂料两道	m <sup>2</sup>	288.61	25.41	7333.58		
87	011105004003	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度：70m m 2、面层材料种类、 规格、颜色：PVC踢 脚线	m	95	12.92	1227.40		
88	010801004008	木质防火门	1、FM乙1522 2、加高门楣550mm	樘	2	1584.00	3168.00		
89	010801004009	木质防火门	1、FM乙1822 2、加高门楣550mm	樘	1	1900.80	1900.80		
90	010801002010	木质门带套	1、M1022 2、加高门楣550mm	樘	2	1210.00	2420.00		
91	010809004004	石材窗台板	1、雅士白人造石	m <sup>2</sup>	4.02	340.21	1367.64		
本页小计								63185.59	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	12975.30			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	11488.55			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	1486.75			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.800	5406.38			



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：装修部分

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	钢筋	12以内三级钢	t	0.68255	3770.98	2573.88	
2	01090101	圆钢		kg	331.244609	3.72	1232.23	
3	01210101	角钢		kg	114.31653	3.40	388.68	
4	01210315	等边角钢	L40×4	kg	134.857874	3.40	458.52	
5	01291713	8K不锈钢镜面板	1219×3048×1.0	m <sup>2</sup>	1.954878	173.86	339.88	
6	01291714	8K不锈钢镜面板	1219×3048×1.2	m <sup>2</sup>	102.644103	198.35	20359.46	
7	01510705	角铝	L25×25×1	m	57.593942	5.15	296.61	
8	02090101	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	2.8963	0.69	2.00	
9	02310101	无纺布		m <sup>2</sup>	2.48433	0.77	1.91	
10	03030115	木螺钉	M4×30	十个	26.68452	0.26	6.94	
11	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2377.279134	0.26	618.09	
12	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	577.013966	0.48	276.97	
13	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	55.719517	0.51	28.42	
14	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	1117.634632	0.69	771.17	
15	03110106	螺杆	L=250 φ8	根	1117.634632	0.30	335.29	
16	03410205	电焊条	J422	kg	4.327286	4.97	21.51	
17	03510201	钢钉		kg	2.138903	6.00	12.83	
18	03510705	铁钉	70mm	kg	13.766305	3.60	49.56	
19	03512000	射钉		百个	20.6292	18.01	371.53	
20	03512005	射弹钉		套	46.681403	1.29	60.22	
21	03550101	钢丝网		m <sup>2</sup>	84.028568	7.89	662.99	
22	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	28.572695	4.20	120.01	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	4.583787	4.72	21.64	
24	03632308	电锤钻头	φ16	根	6.157967	7.29	44.89	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	2.984959	68.60	204.77	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	33590.03190	0.30	10077.01	
27	04010701	白水泥		kg	1534.066686	0.75	1150.55	
28	04030107	中砂		t	112.50486	154.46	17377.50	
29	04090120	石灰膏		m <sup>3</sup>	0.569901	347.78	198.20	
30	04090801	石膏粉	325目	kg	166.524288	0.36	59.95	
31	04135535	配砖	190×90×40	m <sup>3</sup>	3.293776	403.15	1327.89	
32	04150113	蒸压加气混凝土砌块	600×250×100	m <sup>3</sup>	0.704319	368.23	259.35	
33	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m <sup>3</sup>	58.355052	368.23	21488.08	
34	05030600	普通木成材		m <sup>3</sup>	0.059389	1372.08	81.49	
35	05050113	胶合板	2440×1220×9	m <sup>2</sup>	94.5043	14.58	1377.87	
36	05050136	红桦胶合板	2440×1220	m <sup>2</sup>	124.1857	100.00	12418.57	
37	05092103	细木工板	δ18mm	m <sup>2</sup>	335.742148	32.59	10941.84	
38	05250502	锯(木)屑		m <sup>3</sup>	6.107571	47.17	288.09	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：装修部分

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m <sup>2</sup>	6.78916	72.89	494.86	
40	06612145~1	墙面砖	300×600	m <sup>2</sup>	333.406018	60.00	20004.36	
41	06650101	同质地砖		m <sup>2</sup>	19.411826	60.00	1164.71	
42	06650101~1	同质地砖	800*800	m <sup>2</sup>	894.317502	79.86	71420.20	
43	06650101~2	同质地砖	600*600	m <sup>2</sup>	114.211848	70.98	8106.76	
44	07112130	石材块料面板		m <sup>2</sup>	30.484407	214.39	6535.55	
45	08010200	纸面石膏板		m <sup>2</sup>	31.909054	10.29	328.34	
46	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m <sup>2</sup>	720.830308	10.29	7417.34	
47	08050501	铝合金方板	600×600×0.6	m <sup>2</sup>	133.283071	77.18	10286.79	
48	08070111	岩棉吸音板	50×50穿孔	m <sup>2</sup>	175.612948	80.00	14049.04	
49	08230105	玻璃纤维网格布		m <sup>2</sup>	769.657872	1.72	1323.81	
50	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m <sup>2</sup>	498.461107	2.14	1066.71	
51	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	1132.124688	5.57	6305.93	
52	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	1641.527079	3.43	5630.44	
53	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	1319.273806	0.43	567.29	
54	08330111	中龙骨垂直吊件		只	2018.324736	0.39	787.15	
55	08330300	轻钢龙骨主接件		只	408.039165	0.51	208.10	
56	08330301	轻钢龙骨次接件		只	589.770212	0.60	353.86	
57	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	38.080886	0.64	24.37	
58	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	76.161761	0.94	71.59	
59	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	76.161761	0.43	32.75	
60	08330310	中龙骨平面连接件		只	6356.412299	0.43	2733.26	
61	08330500	中龙骨横撑		m	1678.223908	3.00	5034.67	
62	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	583.906798	0.51	297.79	
63	08350201	铝合金T型主龙骨		m	243.336813	4.72	1148.55	
64	08450243	成品卫生间隔断		间	13.475688	1029.06	13867.29	
65	09410703	窗帘布(成品)		m <sup>2</sup>	245.672162	100.00	24567.22	
66	09492304	合页	40mm	只	67.10132	3.00	201.30	
67	09492706	木拉手		套	26.84874	1.72	46.18	
68	09493560	镀锌铁脚		个	6.569526	1.46	9.59	
69	10013305	榉木封边线	25×5	m	179.91532	2.14	385.02	
70	10130918	橡塑卷材踢脚板		m <sup>2</sup>	59.655013	30.01	1790.25	
71	11010304	内墙乳胶漆		kg	787.237475	10.29	8100.67	
72	11030303	防锈漆		kg	0.478761	12.86	6.16	
73	11030734	聚氨酯甲料		kg	13.932526	15.44	215.12	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：装修部分

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	11030735	聚氨酯乙料		kg	21.588318	15.44	333.32	
75	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	874.493121	6.86	5999.02	
76	11430327	大白粉		kg	166.524288	0.73	121.56	
77	11591102	玻璃胶		L	12.015347	34.30	412.13	
78	12030107	油漆溶剂油		kg	0.048853	12.01	0.59	
79	12070313	上光蜡		kg	1.48161	81.47	120.71	
80	12310303	二甲苯		kg	1.318215	5.06	6.67	
81	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	6.858376	9.86	67.62	
82	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	28.96973	15.61	452.22	
83	12410310	强力植筋胶		ml	4287.916727	0.05	214.40	
84	12413518	901胶		kg	673.934501	2.14	1442.22	
85	12413535	万能胶		kg	14.088402	17.15	241.62	
86	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	66.9166	4.29	287.07	
87	17310706	双螺母双垫片	φ8	副	1117.634632	0.51	569.99	
88	18553525	卫生间小便斗挡板(成品)		片	1.036591	200.00	207.32	
89	31110301	棉纱头		kg	13.593916	5.57	75.72	
90	31150101	水		m3	74.22664	4.57	339.22	
91	32030303	脚手钢管		kg	154.952142	3.68	570.22	
92	32030504	底座		个	1.098921	4.12	4.53	
93	32030513	脚手架扣件		个	21.979062	4.89	107.48	
94	32090101	周转木材		m3	0.549514	1586.47	871.79	
95	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	5.87593	408.01	2397.44	
96	B001	弹簧片		只	78.206512	0.30	23.46	
97	B002	铝格栅	50×10m	m2	67.293973	180.00	12112.92	
98	CL-D00001	其他隔断		m2	6.82	400.00	2728.00	
99	CL-D00002	集成墙板(木纹)		m2	98.05	120.00	11766.00	
100	CL-D00003	楼梯栏杆		m	32.46	300.00	9738.00	
101	CL-D00005	乙级金属防火窗		m2	1.8	580.00	1044.00	
102	CL-D00006	木质门带套		m2	31.68	550.00	17424.00	
103	CL-D00007	无障碍设施		套	9	200.00	1800.00	
104	CL-D00008	不锈钢盖板		m2	3.12	400.00	1248.00	
105	CL-D00009	接待台		个	1	3000.00	3000.00	
106	CL-D00010	墙面装饰板		m2	19.8	150.00	2970.00	
107	CL-D00011	垂直运输		项	1	20000.00	20000.00	
合计							419586.65	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			强电					
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱APC F；无端子外部接线 2、落地10#槽钢上且底部抬高0.3M并设防水封	台	1	5098.65	5098.65	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱M1；无端子外部接线	台	1	1076.19	1076.19	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱M2；无端子外部接线	台	1	1076.19	1076.19	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱M3；无端子外部接线	台	1	1076.19	1076.19	
5	030404017005	配电箱	1、名称：应急照明集中电源箱ALE1；无端子外部接线	台	1	2486.19	2486.19	
6	030404017006	配电箱	1、名称：应急照明集中电源箱ALE2 ALE3；无端子外部接线	台	2	23636.19	47272.38	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱MX；无端子外部接线	台	1	2486.19	2486.19	
8	030411003001	桥架	1、名称：桥架CT-200*100 2、桥架支撑架制作、安装	m	112.61	53.97	6077.56	
9	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架穿楼板防火堵洞	处	6	121.56	729.36	
10	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管SC150 2、配置形式：暗配	m	3	92.38	277.14	
11	030411001002	配管	1、名称：焊接钢管SC100 2、配置形式：暗配	m	4.88	62.57	305.34	
12	030411001003	配管	1、名称：钢管GC40 2、配置形式：暗配	m	35.02	23.96	839.08	
13	030411001004	配管	1、名称：电线管JDG20 2、配置形式：暗配	m	1766.89	6.44	11378.77	
14	030411001005	配管	1、名称：塑料管PC32 2、配置形式：暗配	m	90.94	8.39	762.99	
15	030411001006	配管	1、名称：塑料管PC20 2、配置形式：暗配	m	113.43	5.59	634.07	
16	030411001007	配管	1、名称：塑料管PVC32 2、配置形式：暗配	m	50.36	8.39	422.52	
17	030411001008	配管	1、名称：塑料管PVC20 2、配置形式：暗配	m	581.73	6.49	3775.43	
18	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5x16	m	24.27	76.59	1858.84	
本页小计							87633.08	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*10	m	20.63	50.53	1042.43	
20	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB1-YJY-5x6	m	151.7	34.55	5241.24	
21	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB1-YJY-5x4	m	12.94	24.50	317.03	
22	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ-2.5	m	4707.6	3.34	15723.38	
23	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NHWDZB1-BYJ-2.5	m	69.75	3.34	232.97	
24	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	90.57	3.34	302.50	
25	030411004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZNB1-BYJ-2.5	m	1002.5	3.34	3348.35	
26	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ-4	m	714.15	4.30	3070.85	
27	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ-6	m	38.85	5.86	227.66	
28	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 WDZB1-BYJ-2.5，桥架内穿线	m	798.09	3.34	2665.62	
29	030411004008	配线	1、名称：铜芯线WDZB1-BYJ-4，桥架内穿线	m	123.24	4.30	529.93	
30	030412004001	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯 2、规格：7W_6500K_220V_Φ95*35mm_哑光白	套	277	48.12	13329.24	
31	030412004002	装饰灯	1、名称：软灯带 2、规格：6W_4000K_DC24V_IP65	m	258.42	38.84	10037.03	
本页小计							56068.23	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
32	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：20W_5700K_220V_Φ320*85mm_亚光白	套	10	43.88	438.80		
33	030412005001	荧光灯	1、名称：LED平板灯 600*600 2、规格：48W_5700K_220V, 防护等级IP55	套	23	264.07	6073.61		
34	030412005002	荧光灯	1、名称：集成灯 2、规格：10CM*120CM/36W_6000K	套	4	105.67	422.68		
35	030412005003	荧光灯	1、名称：集成灯 2、规格：10CM*150CM/48W_6000K	套	20	115.16	2303.20		
36	030412005004	荧光灯	1、名称：定制尺寸集成灯 2、规格：15cm宽每米/48W_6000K	m	16	219.60	3513.60		
37	030412001002	普通灯具	1、名称：电井照明 2、规格：1*18W 自带蓄电池 持续点亮180min 3、安装形式：吸顶	套	3	62.87	188.61		
38	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯具 2、规格：8W, LED, A型, DC36V 3、安装形式：壁挂安装, 底边距地2.5m	套	35	65.75	2301.25		
39	030412004004	装饰灯	1、名称：单向疏散指示灯 2、规格：1W, LED, A型, DC36V 持续型 3、安装形式：嵌墙暗装, 下沿距地0.5m/	套	22	66.89	1471.58		
40	030412004005	装饰灯	1、名称：复合型标志灯 2、规格：1W, LED, A型, DC36V 持续型 3、安装形式：嵌墙暗装, 底边距地2.4m	套	9	66.89	602.01		
41	030412004006	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：1W, LED, A型, DC36V 持续型 3、安装形式：门头上方0.2m嵌墙安装	套	6	66.89	401.34		
本页小计								17716.68	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
42	030412004007	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：1W, LED, A型, DC36V 持续型 3、安装形式：门头上方0.2m嵌墙安装	套	8	66.89	535.12		
43	030412004008	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：1W, LED, A型, DC36V 持续型 3、安装形式：嵌墙暗装, 底边距地2.4m	套	7	66.89	468.23		
44	030404035001	插座	1、名称：单相五孔插座 2、规格：10A 安全型	个	82	15.60	1279.20		
45	030404035002	插座	1、名称：防水插座 2、规格：16A 安全型	个	1	19.02	19.02		
46	030404034001	照明开关	1、名称：单极开关 2、型号：16A 250V 3、类型：嵌墙暗装, 下沿距地1.3m	个	16	10.74	171.84		
47	030404034002	照明开关	1、名称：两极开关 2、型号：16A 250V 3、类型：嵌墙暗装, 下沿距地1.3m	个	10	11.70	117.00		
48	030404034003	照明开关	1、名称：三极开关 2、型号：16A 250V 3、类型：嵌墙暗装, 下沿距地1.3m	个	5	13.29	66.45		
49	030404034004	照明开关	1、名称：四极开关 2、型号：16A 250V 3、类型：嵌墙暗装, 下沿距地1.3m	个	9	14.63	131.67		
50	030404034005	照明开关	1、名称：空调开关	个	13	18.41	239.33		
51	030404034006	照明开关	1、名称：单极双控开关	个	4	11.80	47.20		
52	030404034007	照明开关	1、名称：延时开关	个	20	15.54	310.80		
53	030404033001	风扇	1、名称：排风扇	台	4	262.82	1051.28		
54	030404036001	其他电器	1、名称：残卫求助报警器	个 (套、台)	4	47.74	190.96		
55	030404036002	其他电器	1、名称：残卫求助按钮	个 (套、台)	4	124.62	498.48		
56	030404036003	其他电器	1、名称：应急照明手动点亮按钮	个 (套、台)	7	77.62	543.34		
本页小计							5669.92		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中 暂估价		
57	030404031001	小电器	1、名称：浴霸 2、规格：2200W_220V	个 (套、台)	1	1165.50	1165.50			
58	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联接箱 2、规格：TD28	台(块)	2	24.14	48.28			
59	030411006001	接线盒	1、名称：防水型电源盒, IP67	个	2	7.23	14.46			
60	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	180	4.23	761.40			
61	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒	个	445	4.36	1940.20			
62	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	337.93	337.93			
分部小计								171355.68		
C.4	弱电安装工程									
63	030411005001	接线箱	1.名称:弱电总箱	个	3	186.68	560.04			
64	030502012001	信息插座	1、名称：网络地插座	个(块)	1	55.12	55.12			
65	030502012002	信息插座	1、名称：网络插座	个(块)	21	26.64	559.44			
66	030502012003	信息插座	1、名称：电话插座	个(块)	1	16.25	16.25			
67	030411003002	桥架	1、名称：桥架CT-150*100 2、桥架支撑架制作、安装	m	14.9	49.24	733.68			
68	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架穿楼板防火堵洞	处	3	121.56	364.68			
69	030411001009	配管	1、名称：焊接钢管SC50 2、配置形式：暗配	m	45	29.84	1342.80			
70	030411001010	配管	1、名称：钢管；JDG20 2、配置形式：暗配	m	246.35	6.44	1586.49			
71	030411001011	配管	1、名称：塑料管PC32 2、配置形式：暗配	m	47.88	8.39	401.71			
72	030411001012	配管	1、名称：塑料管PC20 2、配置形式：暗配	m	15	5.59	83.85			
73	030502005001	双绞线缆	1、名称：UTP超5类非屏蔽4对对绞电缆(CAT5E UTP) 2、敷设方式：管内、桥架内敷设	m	261.35	3.04	794.50			
74	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒	个	23	4.23	97.29			
分部小计								6595.85		
给水系统										
本页小计								10863.62		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
75	031001007001	复合管	1、材质、规格：钢塑复合管（含管件），DN50 2、连接方式：丝扣连接 3、管道试压、水冲洗	m	9.11	65.85	599.89		
76	031001007002	复合管	1、材质、规格：钢塑复合管（含管件），DN40 2、连接方式：丝扣连接 3、管道试压、水冲洗	m	20.77	57.11	1186.17		
77	031001007003	复合管	1、材质、规格：钢塑复合管（含管件），DN25 2、连接方式：丝扣连接 3、管道试压、水冲洗	m	5.83	38.29	223.23		
78	031001006001	塑料管	1、材质、规格：PP-R管（含管件），DN50； 2、连接方式：热熔连接； 3、管道试压、水冲洗	m	7.39	43.89	324.35		
79	031001006002	塑料管	1、材质、规格：PP-R管（含管件），DN40； 2、连接方式：热熔连接； 3、管道试压、水冲洗	m	8.17	35.57	290.61		
80	031001006003	塑料管	1、材质、规格：PP-R管（含管件），DN32； 2、连接方式：热熔连接； 3、管道试压、水冲洗	m	1	21.76	21.76		
81	031001006004	塑料管	1、材质、规格：PP-R管（含管件），DN25； 2、连接方式：热熔连接； 3、管道试压、水冲洗	m	45.04	17.24	776.49		
本页小计								3422.50	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
82	031001006005	塑料管	1、材质、规格：PP-R管 (含管件)，DN20； 2、连接方式：热熔连接； 3、管道试压、水冲洗	m	15.78	14.68	231.65		
83	031001006006	塑料管	1、材质、规格：PP-R管 (含管件)，DN15； 2、连接方式：热熔连接； 3、管道试压、水冲洗	m	86.78	12.42	1077.81		
84	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR热水管 (含管件)；DN15 4、连接形式：热熔连接 5、管道、管件安装、压力试验、水冲洗	m	5.46	13.09	71.47		
85	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PE-X管(含管件)；DN15 4、连接形式：热熔连接 5、管道、管件安装、压力试验、水冲洗	m	11.46	10.01	114.71		
86	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀	个	5	66.38	331.90		
87	031003001002	螺纹阀门	1、真空破坏器；DN25	个	1	60.56	60.56		
88	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50	个	3	95.16	285.48		
89	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	2	74.01	148.02		
90	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	44.64	44.64		
91	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15	个	2	30.80	61.60		
92	031003001007	螺纹阀门	1、电磁阀；DN15	个	1	152.32	152.32		
93	031003001008	螺纹阀门	1、安全阀；DN15	个	1	180.80	180.80		
94	031003001009	螺纹阀门	1、倒流防止器；DN15	个	1	180.80	180.80		
本页小计								2941.76	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
95	031003013001	水表	1、水表；DN50	组(个)	1	345.68	345.68	
96	031003013002	水表	1、水表；DN40	组(个)	1	272.84	272.84	
97	031003013003	水表	1、水表；DN25	组(个)	2	140.50	281.00	
98	031006005001	太阳能集热装置	1、屋面太阳能热水器；选用液位自控式	套	1	2473.46	2473.46	
99	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：采用难燃B1级橡塑发泡保温管壳，厚度为50mm，外包铝皮保护层	m <sup>3</sup>	0.27	1201.45	324.39	
100	031003010001	软接头（软管）	1、不小于0.4m的金属管 2、DN15	个(组)	2	89.46	178.92	
101	031002003001	套管	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装DN80	个	2	23.89	47.78	
102	031002003002	套管	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装DN40	个	2	17.23	34.46	
103	031002003003	套管	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN80	个	1	36.29	36.29	
104	031002003004	套管	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN65	个	1	36.29	36.29	
105	031002003005	套管	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN40	个	2	30.94	61.88	
106	040504001001	砌筑井	1、水表井等采用内衬保温材料的双层保温井盖，井壁周围回填土采用炉渣等保温材料	座	2	752.00	1504.00	
分部小计							11961.25	
污水系统								
107	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U管DN50 4、连接形式：专用胶粘接	m	37.25	17.06	635.49	
108	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U管DN100 4、连接形式：专用胶粘接	m	56.94	37.04	2109.06	
本页小计							8341.54	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
109	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U管DN150 4、连接形式：专用胶粘接	m	14.36	58.71	843.08		
110	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型硬聚氯乙烯管DN100 4、连接形式：专用胶粘接	m	7.71	37.04	285.58		
111	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗阀坐便器(自带存水弯) 2、备注：采用陶瓷制品,颜色由业主和装修设计确定;卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型	组	5	573.85	2869.25		
112	031004006002	大便器	1、名称：自闭式冲洗阀蹲便器(自带存水弯) 2、备注：采用陶瓷制品,颜色由业主和装修设计确定;卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型	组	8	494.79	3958.32		
113	031004007001	小便器	1、名称：自闭式冲洗阀小便器(自带存水弯) 2、备注：采用陶瓷制品,颜色由业主和装修设计确定;卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型	组	3	647.32	1941.96		
114	031004003001	洗脸盆	1、名称：自闭式水嘴洗手盆 2、备注：采用陶瓷制品,颜色由业主和装修设计确定;卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型	组	6	352.90	2117.40		
本页小计								12015.59	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
115	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖把池 2、备注：采用陶瓷制品，颜色由业主和装修设计确定；卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型	组	2	332.08	664.16		
116	031004010001	淋浴器	1、淋浴器	套	1	634.15	634.15		
117	031004019001	隔油器	1、1型钢钢筋混凝土隔油池 (隔油池设DN100通气管，引至室外绿化带内，顶部设置管罩) 做法详见图集04S519 第69页	套	1	940.00	940.00		
118	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：网框式地漏DN150	个(组)	2	81.01	162.02		
119	031004014002	给、排水附(配)件	1、名称：密闭地漏DN100	个(组)	1	47.89	47.89		
120	031004014003	给、排水附(配)件	1、名称：地漏DN50	个(组)	9	15.43	138.87		
121	031002003006	套管	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	个	4	46.59	186.36		
122	031002003007	套管	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN250	个	2	113.95	227.90		
123	031002003008	套管	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN150	个	6	58.97	353.82		
124	031002003009	套管	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN125	个	1	58.97	58.97		
125	031002003010	套管	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN80	个	2	36.29	72.58		
126	040504001002	砌筑井	1、污水井	座	4	1128.00	4512.00		
		分部小计						22758.86	
		消防软管卷盘系统							
127	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防软管卷盘给水 3、规格、压力等级：内外壁热镀锌钢管，DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压、水冲洗	m	45.02	45.81	2062.37		
		本页小计						10061.09	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
128	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防软管卷盘给水 3、规格、压力等级：内外壁热镀锌钢管，DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压、水冲洗	m	13.53	27.92	377.76	
129	031201001001	管道刷油	1、除锈后红色调和漆两道；埋地外刷冷底子油一道，再用三油二布进行保护。防腐层的厚度不小于3mm	m <sup>2</sup>	9.92	11.23	111.40	
130	031002001001	管道支架	1、管道支架制作安装	Kg	20.65	10.52	217.24	
131	031201003001	金属结构刷油	1、除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	20.65	1.49	30.77	
132	031003001010	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀	个	2	85.00	170.00	
133	031003001011	螺纹阀门	1、真空破坏器；DN25	个	6	60.56	363.36	
134	031003001012	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	128.39	128.39	
135	031003001013	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50	个	3	95.16	285.48	
136	031003001014	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	6	44.64	267.84	
137	031003013004	水表	1、水表；DN50	组(个)	1	345.68	345.68	
138	030901010001	消防软管卷盘	1、消防软管卷盘箱尺寸：800X650X240；内设内径不小于φ19，长30m的消防软管卷盘一套。详见15S202	套	6	658.56	3951.36	
139	030901013001	灭火器	1、手提式灭火器；型号MF/ABC3	具(组)	16	184.02	2944.32	
140	031002003011	套管	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装DN80	个	6	23.89	143.34	
141	031002003012	套管	1、类型：刚性防水套管制作、安装DN80	个	1	36.29	36.29	
本页小计							9373.23	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
142	040504001003	砌筑井	1、水表井等采用内衬保温材料的双层保温井盖,井壁周围回填土采用炉渣等保温材料	座	1	752.00	752.00		
143	010101002001	挖一般土方	1、土方开挖回填	m <sup>3</sup>	15.76	4.65	73.28		
分部小计								12260.88	
排风系统									
144	030108003001	轴流通风机	1、名称：事故排风风机 PF-1 2、参考型号SWF-I-3.0 风量：L=1680CMH 全压：H=230Pa 电源：380V~3~50Hz 功率：N=0.25KW 转速：n=1450RPM 重量：36Kg 3、支/吊架制作/安装 4、检查接线	台	1	4756.90	4756.90		
145	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤2000mm 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：管件、法兰等附件及支架制安 7、接口形式：咬口/法兰	m <sup>2</sup>	4.17	91.49	381.51		
146	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤2000mm 5、板材厚度：1mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：管件、法兰等附件及支架制安 7、接口形式：咬口/法兰	m <sup>2</sup>	2.76	96.84	267.28		
147	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：500X250	个	1	235.87	235.87		
本页小计								6466.84	





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	3983.00			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3493.86			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	489.14			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	2562.16			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	69.88			
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					6615.04			



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装部分

标段：

第1页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	7.296969	6.00	43.78	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	5.045937	3.42	17.26	
3	01090167	圆钢	φ 8~14	kg	3.009216	3.42	10.29	
4	01090221	镀锌圆钢	φ 5.5~9	kg	2.691922	4.46	12.01	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	16.636756	3.64	60.56	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	6.84137	4.55	31.13	
7	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	0.60645	4.55	2.76	
8	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	38.590064	3.40	131.21	
9	01270101	型钢		kg	4.074679	3.50	14.26	
10	01270101-1	型钢		kg	21.889	3.62	79.24	
11	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.255886	3.57	0.91	
12	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	6.550687	3.57	23.39	
13	01290453~1	风管制作安装	板材厚度:1.0	m2	3.14088	32.90	103.33	
14	01290453~2	风管制作安装	板材厚度:0.75	m2	4.74546	28.20	133.82	
15	01293501	钢垫板		kg	5.977502	3.77	22.54	
16	01293539	铸铁垫板		kg	3.991823	4.72	18.84	
17	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.549435	8.58	4.71	
18	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	2.348175	7.72	18.13	
19	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	0.22518	5.57	1.25	
20	02051002	橡皮护套圈	φ 6~32	只	11.258984	0.69	7.77	
21	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.257369	14.58	3.75	
22	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	10.31733	0.30	3.10	
23	02270131	破布		kg	6.290091	6.00	37.74	
24	02290103	线麻		kg	0.464909	10.29	4.78	
25	02290507	油浸麻丝		kg	4.44116	8.40	37.31	
26	03011002	铁铆钉		kg	0.170236	5.15	0.88	
27	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.839306	0.34	0.29	
28	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	9.910981	0.22	2.18	
29	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	57.73201	0.25	14.43	
30	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	17.670476	0.26	4.59	
31	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	1.719556	0.27	0.46	
32	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	3.832151	0.76	2.91	
33	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	43.907729	0.59	25.91	
34	03050407	带母镀锌螺栓	M6×16~25	套	2.088031	0.06	0.13	
35	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	12.282534	0.56	6.88	
36	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	137.037764	0.58	79.48	
37	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	8.188356	0.22	1.80	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装部分

标段：

第2页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	74.671455	0.33	24.64	
39	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	64.193127	0.64	41.08	
40	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	0.4217	1.35	0.57	
41	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85~140	套	16.868012	1.84	31.04	
42	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	17.072091	0.69	11.78	
43	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	112.385187	0.86	96.65	
44	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	78.710569	1.10	86.58	
45	03050911	精制六角螺栓		kg	0.143515	4.82	0.69	
46	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	150.074135	0.34	51.03	
47	03070110	膨胀螺栓	M8	套	1.820016	0.30	0.55	
48	03070117	膨胀螺栓	M10	套	16.056341	0.69	11.08	
49	03070126	膨胀螺栓	M12	套	1.063974	1.03	1.10	
50	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	10.446807	3.00	31.34	
51	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	28.586368	2.74	78.33	
52	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	4.409429	3.43	15.12	
53	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	3.832151	0.69	2.64	
54	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	16.765659	0.86	14.42	
55	03090103	螺母		kg	0.300345	6.17	1.85	
56	03090207	精制六角螺母	M8	十个	2.9519	0.60	1.77	
57	03130304	钢垫圈		kg	0.118574	4.97	0.59	
58	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	2.9519	0.01	0.03	
59	03210206	砂轮片	φ100	片	0.130506	1.29	0.17	
60	03210211	砂轮片	φ400	片	0.533811	11.58	6.18	
61	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	0.009511	3.26	0.03	
62	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	1.036442	8.66	8.98	
63	03270104	铁砂布	2#	张	19.888984	0.86	17.10	
64	03270202	砂纸		张	4.227237	0.94	3.97	
65	03410200	电焊条		kg	1.637669	4.97	8.14	
66	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	4.46854	3.77	16.85	
67	03411302	焊锡		kg	15.417065	36.87	568.43	
68	03430900	焊锡丝		kg	0.72672	42.88	31.16	
69	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.772206	51.45	39.73	
70	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	15.250464	5.15	78.54	
71	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	3.815152	4.72	18.01	
72	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	3.889467	2.57	10.00	
73	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	21.124022	17.15	362.28	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装部分

标段：

第3页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	03652421	锯条		根	63.403046	0.19	12.05	
75	03652422	钢锯条		根	74.281542	0.21	15.60	
76	03652906	钢丝刷子		把	0.234775	1.54	0.36	
77	04010611	水泥	32.5级	kg	1673.906504	0.27	451.95	
78	04030102	黄砂		m3	0.024377	120.46	2.94	
79	04030107	中砂		t	10.283893	67.39	693.03	
80	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.005919	90.34	0.53	
81	04050207~1	碎石	5~40mm	t	0.012835	60.23	0.77	
82	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.310137	40.80	53.45	
83	05030100	木方材		m3	0.018426	1543.59	28.44	
84	05030600	普通木成材		m3	0.002325	1372.08	3.19	
85	05250501	木柴		kg	11.717209	0.94	11.01	
86	11030303	防锈漆		kg	0.164852	12.86	2.12	
87	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.348617	12.86	30.20	
88	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.435715	12.09	5.27	
89	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.566141	12.86	20.14	
90	11030703	沥青漆		kg	0.227227	10.29	2.34	
91	11030704	沥青清漆		kg	0.644194	6.00	3.87	
92	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.050921	15.44	16.23	
93	11111703	酚醛磁漆		kg	0.092116	12.86	1.18	
94	11112503	调和漆		kg	0.097716	11.15	1.09	
95	11112503-1	调和漆		kg	2.27391	12.09	27.49	
96	11112504	无光调和漆		kg	0.291708	12.86	3.75	
97	11112524	厚漆		kg	2.299582	8.58	19.73	
98	11112525	铅油		kg	0.505744	14.58	7.37	
99	11550104	石油沥青	10#	kg	1.127045	4.72	5.32	
100	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	2.242639	10.72	24.04	
101	11590914	硅酮密封胶		L	2.712391	68.60	186.07	
102	11593504	油灰		kg	7.881291	1.29	10.17	
103	12010103	汽油		kg	46.648801	9.12	425.44	
104	12030106	溶剂汽油		kg	0.584727	7.89	4.61	
105	12050311	机油		kg	2.653161	7.72	20.48	
106	12050313	机油	6~7#	kg	0.053475	10.72	0.57	
107	12060317	清油		kg	0.001268	13.72	0.02	
108	12060334	防腐油		kg	0.122825	5.15	0.63	
109	12070109	电力复合脂		kg	5.04938	17.15	86.60	
110	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.044054	10.29	0.45	
111	12310306	动力苯		kg	2.619619	4.43	11.60	
112	12310308	丙酮		kg	3.375673	5.15	17.38	



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装部分

标段：

第4页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	12310331	漂白粉		kg	0.253641	3.43	0.87	
114	12370305	氧气		m <sup>3</sup>	5.630837	2.83	15.94	
115	12370335	乙炔气		kg	2.330039	15.44	35.98	
116	12410101	粘结剂		kg	1.934499	15.44	29.87	
117	12413542	胶合剂		kg	0.775141	8.56	6.64	
118	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	2.16	14.10	30.46	
119	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	1.279433	12.43	15.90	
120	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.357882	1.80	0.64	
121	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	18.777995	3.14	58.96	
122	13013509	石棉绒		kg	9.288664	2.40	22.29	
123	13120503~1	难燃B1级橡塑发泡保温管壳,厚度为50mm,外包铝皮保护层		m <sup>3</sup>	0.2781	799.00	222.20	
124	14010305-11~1	焊接钢管SC150		m	3.09	63.23	195.38	
125	14010305-5~1	钢管GC40		m	36.0706	13.46	485.51	
126	14010305-6~1	焊接钢管SC50		m	46.35	18.40	852.84	
127	14010305-9~1	焊接钢管SC100		m	5.0264	37.84	190.20	
128	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.624362	15.92	9.94	
129	14010323	焊接钢管	DN50	m	1.545552	20.14	31.13	
130	14010332	焊接钢管	DN80	m	4.058354	33.67	136.64	
131	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.102354	43.42	4.44	
132	14010341	焊接钢管	DN150	m	3.638701	72.88	265.19	
133	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.307063	6.11	1.88	
134	14030319-1~1	热镀锌钢管	内外壁热镀锌钢管, DN25	m	13.8006	10.32	142.42	
135	14030328-1~1	热镀锌钢管	内外壁热镀锌钢管, DN50	m	45.9204	22.66	1040.56	
136	14050181	无缝钢管	φ273×7	m	0.624362	229.64	143.38	
137	14210102-1~1	金属软管		个	2	4.70	9.40	
138	14210121	金属软管	CP15	m	370.763149	2.00	741.53	
139	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	36.02075	5.30	190.91	
140	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	55.0818	16.07	885.16	
141	14310380	承插塑料排水管	dn160	m	13.59892	32.57	442.92	
142	14311503-1~1	PP-R给水管	PP-R管(含管件), DN15	m	88.5156	4.56	403.63	
143	14311503-1~2	PP-R给水管	PPR热水管(含管件); DN15	m	5.5692	5.22	29.07	
144	14311503-1~3	PP-R给水管	PE-X管(含管件); DN15	m	11.6892	2.20	25.72	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装部分

标段：

第5页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	14311503-2~1	PP-R给水管	PP-R管(含管件), DN20;	m	16.0956	6.78	109.13	
146	14311503-3~1	PP-R给水管	PP-R管(含管件), DN25;	m	45.9408	8.63	396.47	
147	14311503-4~1	PP-R给水管	PP-R管(含管件), DN32;	m	1.02	12.93	13.19	
148	14311503-5~1	PP-R给水管	PP-R管(含管件), DN40;	m	8.3334	25.08	209.00	
149	14311503-6~1	PP-R给水管	PP-R管(含管件), DN50;	m	7.5378	33.14	249.80	
150	14312502	塑料软管		kg	2.159676	15.78	34.08	
151	14312508	塑料软管	dn5	m	0.122825	1.48	0.18	
152	14550901-3~1	钢塑复合管	钢塑复合管(含管件), DN25	m	5.9466	18.55	110.31	
153	14550901-5~1	钢塑复合管	钢塑复合管(含管件), DN40	m	21.1854	33.48	709.29	
154	14550901-6~1	钢塑复合管	钢塑复合管(含管件), DN50	m	9.2922	38.62	358.86	
155	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	13.543889	2.82	38.19	
156	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	29.998064	8.60	257.98	
157	15021105	镀锌活接头	DN15	个	5.1689	3.89	20.11	
158	15021107	镀锌活接头	DN25	个	7.23646	7.42	53.69	
159	15021109	镀锌活接头	DN40	个	2.06756	12.07	24.96	
160	15021110	镀锌活接头	DN50	个	7.23646	18.60	134.60	
161	15021305	镀锌管箍	DN15	个	12.40536	0.94	11.66	
162	15021307	镀锌管箍	DN25	个	18.60804	1.93	35.91	
163	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	5.1689	0.93	4.81	
164	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	9.30402	1.66	15.44	
165	15022305	镀锌弯头	DN15	个	5.1689	1.18	6.10	
166	15022307	镀锌弯头	DN25	个	9.30402	2.70	25.12	
167	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	5.537979	0.72	3.99	
168	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.116193	0.93	6.62	
169	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	0.771712	2.00	1.54	
170	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	1232.004678	0.12	147.84	
171	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	904.989972	1.37	1239.84	
172	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	33.5995	1.88	63.17	
173	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	73.5717	6.58	484.10	
174	15230310	承插塑料排水管件	dn160	个	10.02328	10.34	103.64	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装部分

标段：

第6页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	15250333	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	5.835984	4.72	27.55	
176	15250335	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN40	个	15.221457	6.89	104.88	
177	15250336	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN50	个	6.070244	11.89	72.18	
178	15271912	管接头	FST20	个	106.851413	0.25	26.71	
179	15271914	管接头	FST32	个	28.46422	0.59	16.79	
180	15370707	单管卡子	DN25	个	2.852803	0.68	1.94	
181	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.991304	1.66	1.65	
182	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	3.308606	3.27	10.82	
183	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	0.440942	5.11	2.25	
184	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	2.06756	23.19	47.95	
185	16030507	螺纹闸阀	Z15T-10K DN40	个	1.03378	42.31	43.74	
186	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	2.06756	64.73	133.83	
187	16150503	自动排气阀	DN15	个	5	49.82	249.10	
188	16150505	自动排气阀	DN25	个	2	58.28	116.56	
189	16150505~2	真空破坏器	DN25	个	7	33.84	236.88	
190	16310103	螺纹阀门	DN15	个	2.02	20.68	41.77	
191	16310103~2	电磁阀	DN15	个	1.01	141.00	142.41	
192	16310103~3	安全阀	DN15	个	1.01	169.20	170.89	
193	16310103~4	安全阀	DN15	个	1.01	169.20	170.89	
194	16310105	螺纹阀门	DN25	个	7.07	30.08	212.67	
195	16310107	螺纹阀门	DN40	个	2.02	47.00	94.94	
196	16310108	螺纹阀门	DN50	个	6.06	61.10	370.27	
197	16310108~1	止回阀	DN50	个	1.01	94.00	94.94	
198	17010937	平焊法兰	1.6MPa DN40	片	4.094178	23.07	94.45	
199	18050104~1	淋浴器		套	1	610.62	610.62	
200	18090301~1	自闭式水嘴洗手盆		只	6.06	329.00	1993.74	
201	18130101~1	拖把池		只	2.02	300.80	607.62	
202	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	8.08	394.80	3189.98	
203	18150320	自闭式冲洗座便器		套	5.05	526.40	2658.32	
204	18170111~1	自闭式冲洗阀小便器(自带存水弯)		套	3.03	611.00	1851.33	
205	18313511~1	浴霸	2200W_220V	套	1.01	1128.00	1139.28	
206	18430305~1	地漏DN50		个	9	4.70	42.30	
207	18430307~1	密闭地漏DN100		个	1	23.50	23.50	
208	18430308~1	网框式地漏DN150		个	2	42.30	84.60	
209	18490704	自闭式冲洗阀	DN25	套	8.08	32.90	265.83	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装部分

标段：

第7页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
210	18553507	大便器密封圈		个	9.007191	12.43	111.96	
211	19110103	管子托钩	DN15	个	138.090176	1.01	139.47	
212	19110104	管子托钩	DN20	个	18.428897	1.14	21.01	
213	19110105	管子托钩	DN25	个	44.941544	1.31	58.87	
214	19110106	管子托钩	DN32	个	0.850566	1.54	1.31	
215	19110107	管子托钩	DN40	个	6.380479	1.89	12.06	
216	19110108	管子托钩	DN50	个	5.249412	2.12	11.13	
217	20010100	灭火器		个	16	70.50	1128.00	
218	20030105~1	室内消火栓		套	6	611.00	3666.00	
219	20070111	灭火器放置箱		个	16	108.10	1729.60	
220	21010305	螺纹水表	DN25	只	2	90.24	180.48	
221	21010307	螺纹水表	DN40	只	1	191.76	191.76	
222	21010308	螺纹水表	DN50	只	2	235.00	470.00	
223	22470111~1	嵌入式筒灯	7W_6500K_220V_Φ95*35mm_哑光白	套	279.77	23.50	6574.60	
224	22470111~10	吸顶灯		套	10.1	32.90	332.29	
225	22470111~11	集成灯	10CM*150CM/48W_6000K	套	20.2	103.40	2088.68	
226	22470111~12	集成灯	10CM*120CM/36W_6000K	套	4.04	94.00	379.76	
227	22470111~13	定制尺寸集成灯	15cm宽每米/48W_6000K	套	16.16	206.80	3341.89	
228	22470111~14	电井照明灯	1*18W 自带蓄电池 持续点亮180 min	套	3.03	51.70	156.65	
229	22470111~2	软灯带	6W_4000K_DC24V_IP65	m	258.67842	23.50	6078.94	
230	22470111~3	LED平板灯600*600	48W_5700K_220V, 防护等级IP55	套	23.23	244.40	5677.41	
231	22470111~4	应急照明灯具	8W, LED, A型, DC36V	套	35.35	51.70	1827.60	
232	22470111~5	单向疏散指示灯	1W, LED, A型, DC36V 持续型	套	22.22	51.70	1148.77	
233	22470111~6	复合型标志灯	1W, LED, A型, DC36V 持续型	套	9.09	51.70	469.95	
234	22470111~7	疏散出口标志灯	1W, LED, A型, DC36V 持续型	套	6.06	51.70	313.30	
235	22470111~8	安全出口标志灯	1W, LED, A型, DC36V 持续型	套	8.08	51.70	417.74	
236	22470111~9	楼层标志灯	1W, LED, A型, DC36V 持续型	套	7.07	51.70	365.52	
237	23230131-2~1	单极开关	16A 250V	只	16.32	6.58	107.39	
238	23230131-2~2	两极开关	16A 250V	只	10.2	7.52	76.70	
239	23230131-2~3	空调开关		只	13.26	14.10	186.97	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装部分

标段：

第8页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
240	23230131-2~4	延时开关		只	20.4	11.28	230.11	
241	23230131-4~1	三极开关	16A 250V	只	5.1	8.46	43.15	
242	23230131-5~1	四极开关	16A 250V	只	9.18	9.40	86.29	
243	23230131-8~1	单极双控开关		只	4.08	7.52	30.68	
244	23230134~1	残卫求助报警器		个	4.08	32.90	134.23	
245	23310313~1	电话插座		个	1.02	14.10	14.38	
246	23412504-12~1	防水插座	16A 安全型	套	1.02	14.10	14.38	
247	23412504-4~1	单相五孔插座	10A 安全型	套	83.64	9.40	786.22	
248	24150703	瓷接头	双路	个	313.888407	0.24	75.33	
249	25010307	裸铜线	6mm <sup>2</sup>	kg	0.225181	56.42	12.70	
250	25010309	裸铜线	10mm <sup>2</sup>	kg	1.647905	56.42	92.97	
251	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	118.606289	0.97	115.05	
252	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm <sup>2</sup>	m	69.664481	1.50	104.50	
253	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm <sup>2</sup>	m	0.312181	2.40	0.75	
254	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm <sup>2</sup>	m	750.19874	1.09	817.72	
255	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	653.824447	1.65	1078.81	
256	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm <sup>2</sup>	m	1.535317	4.47	6.86	
257	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm <sup>2</sup>	m	29.365234	7.62	223.76	
258	25430311-10	绝缘导线	导线截面2.5mm <sup>2</sup> 以内 铜芯	m	7735.4716	2.38	18410.42	
259	25430311-11	绝缘导线	导线截面4mm <sup>2</sup> 以内 铜芯	m	921.129	3.50	3223.95	
260	25430315-13~1	铜芯线	WDZB1-BYJ-6	m	40.7925	5.12	208.86	
261	25430507~1	UTP超5类非屏蔽4对对绞电缆(CAT5E UTP)		m	266.577	2.35	626.46	
262	26012501~1	桥架CT-200*100		m	113.17305	32.90	3723.39	
263	26012501~2	桥架CT-150*100		m	14.9745	28.20	422.28	
264	26060121-2~1	塑料管PC20		m	141.273	1.75	247.23	
265	26060121-2~2	塑料管PVC20		m	639.903	2.57	1644.55	
266	26060121-4~1	塑料管PC32		m	152.702	3.48	531.40	
267	26060121-4~2	塑料管PVC32		m	55.396	3.48	192.78	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称: 安装部分

标段:

第9页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
268	26060351-2~1	电线管JDG20		m	1819.8967	3.64	6624.42	
269	26060351-2~2	钢管; JDG20		m	253.7405	3.64	923.62	
270	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	1232.004678	0.10	123.20	
271	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	5.537979	0.37	2.05	
272	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	7.116193	0.37	2.63	
273	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	0.771712	0.98	0.76	
274	26064306	紧定式直管接头	φ 20	个	360.818187	1.54	555.66	
275	26065134	镀锌电线管接头	φ 40×7	个	5.907178	2.10	12.41	
276	26065135	镀锌电线管接头	φ 50×7	个	7.590606	3.10	23.53	
277	26065138	镀锌电线管接头	φ 100×10	个	0.771712	9.12	7.04	
278	26065140	镀锌电线管接头	φ 150×10	个	0.25302	14.11	3.57	
279	26065306	紧定式锁母	φ 20	个	382.042791	0.90	343.84	
280	26090503	铜接线端子	DT-4mm <sup>2</sup>	个	539.241887	1.29	695.62	
281	26090506	铜接线端子	DT-6mm <sup>2</sup>	个	22.855745	1.72	39.31	
282	26090507	铜接线端子	DT-10mm <sup>2</sup>	个	14.544565	2.43	35.34	
283	26090508	铜接线端子	DT-16mm <sup>2</sup>	个	137.037764	3.33	456.34	
284	26093511~1	局部等电位联接箱	TD28	个	2.04	14.10	28.76	
285	26110101	接线盒		只	453.9	1.88	853.33	
286	26110101~1	防水型电源盒, I P67		只	2.04	4.70	9.59	
287	26110101~2	开关盒		只	207.06	1.88	389.27	
288	26110145	钢接线盒		个	289.192266	2.32	670.93	
289	26110301~1	弱电总箱		个	3	141.00	423.00	
290	26250301	电缆卡子		个	81.053516	0.22	17.83	
291	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	8.621836	1.46	12.59	
292	27130311~1	网络地插座		个	1.01	51.70	52.22	
293	27130311~2	网络插座		个	21.21	23.50	498.44	
294	31110301	棉纱头		kg	21.139868	5.57	117.75	
295	31150101	水		m <sup>3</sup>	20.68345	4.57	94.52	
296	31150301	电		kW·h	43.016975	0.76	32.69	
297	31170103	标志牌		个	14.777223	0.16	2.36	
298	50290103~1	事故排风风机 PF-1	L=1680CMH 全压: H=230Pa 电源: 380V~3~50H z 功率: N=0.25KW 转速: n=1450RPM 重量: 36Kg	台	1	4700.00	4700.00	
299	50350103~1	排风扇		台	4	235.00	940.00	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装部分

标段：

第10页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
300	52010111	太阳能热水器		个	1	2350.00	2350.00	
301	55090103	落地式配电箱		只	1	4700.00	4700.00	
302	55090109~1	配电箱M1；无端子外部接线		只	1	940.00	940.00	
303	55090109~2	配电箱M2；无端子外部接线		只	1	940.00	940.00	
304	55090109~3	配电箱M3；无端子外部接线		只	1	940.00	940.00	
305	55090109~4	应急照明集中电源箱ALE1；无端子外部接线		只	1	2350.00	2350.00	
306	55090109~5	应急照明集中电源箱ALE2~ALE3；无端子外部接线		只	2	23500.00	47000.00	
307	55090109~6	配电箱MX；无端子外部接线		只	1	2350.00	2350.00	
308	CL-D00001	水表井		座	2	752.00	1504.00	
309	CL-D00002	隔油器		套	1	940.00	940.00	
310	CL-D00003	污水井		座	4	1128.00	4512.00	
311	CL-D00004	水表井		座	1	752.00	752.00	
312	X1810628-31~1	电力电缆	WDZB1-YJY-5x4	m	13.0694	22.34	291.97	
313	X1810628-32~1	电力电缆	WDZB1-YJY-5x6	m	153.217	31.88	4884.56	
314	X1810628-33~1	电力电缆	WDZB1-YJY-5*10	m	20.8363	47.22	983.89	
315	X1810628-34~1	电力电缆	WDZB1-YJY-5x16	m	24.5127	72.94	1787.96	
316	XZC-803	槽钢		m	2.625	42.30	111.04	
317	ZC0001	残卫求助按钮		个	4	98.70	394.80	
318	ZC0002	应急照明手动点亮按钮		个	7	51.70	361.90	
319	ZC0003	防雨百叶	500X250	个	1	206.80	206.80	
320	ZC0004	单层格栅风口	320X250	个	2	112.80	225.60	
合计							198918.30	



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：空调部分

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	94667.61	
1.1	人工费	4310.02	
1.2	材料费	90271.35	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	43.12	
1.5	利润	43.12	
2	措施项目费	2688.55	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2688.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1618.81	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2745.45	
5	税金	9009.14	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		109110.75	







# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1618.81			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1420.01			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	198.80			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1041.34			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调部分

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	28.40			
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					2688.55			



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彩屏及监控部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030507014001	显示设备	1、像素点间距：≤P2.5mm 2、接收卡：集成HUB320，无需再配转接板 3、电源：抗电强度输入对输出，AC2000V/lmin；输入对地，AC1500V/lmin；输出对地，AC500V/lmin；输入电压范围180VAC~264VAC 4、处理器：二合一 5、框架结构：铝合金框架 6、安装调试费用	m2	8.6	5000.00	43000.00		
2	030507014002	显示设备	1、像素点间距：≤P2.5mm 2、接收卡：集成HUB320，无需再配转接板 3、电源：抗电强度输入对输出，AC2000V/lmin；输入对地，AC1500V/lmin；输出对地，AC500V/lmin；输入电压范围180VAC~264VAC 4、处理器：二合一 5、全频音柱：定阻180W 6、前级功放：800W，蓝牙，U盘 7、无线麦克风：1拖4无线鹅颈麦克风 8、框架结构：铝合金框架 9、机柜：640x600x600专业机柜 10、安装调试费用	m2	8.6	5000.00	43000.00		
3	030507014003	显示设备	1、100英寸4K高清电视 2、含安装支架和安装费	台	1	17331.13	17331.13		
4	030507008001	监控摄像设备	1、400万全彩录音高清网络摄像机	台	17	605.00	10285.00		
5	030501012001	交换机	1、26口千兆POE	台(套)	1	2757.60	2757.60		
6	030501004001	存储设备	1、32路4盘位 7932N-R4	台	1	1880.00	1880.00		
7	030501004002	存储设备	1、4T硬盘	台	4	470.00	1880.00		
8	030507014004	显示设备	1、21.5英寸监视器	台	1	3353.73	3353.73		
本页小计								123487.46	





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：彩屏及监控部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2271.38			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1992.44			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	278.94			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1461.13			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：家具部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	01B001	按摩椅	1、机身尺寸机身：1370*750*1120 2、机身尺寸内宽：530 展开：1780 3、包装尺寸：1450*800*970 4、机器重量：净重70kg，毛重80kg 5、电器参数：电压频率220V/50Hz，额定功率120W	台	10	4000.00	40000.00		
2	01B002	吃饭大方桌	1、1000*1000*800	套	10	2000.00	20000.00		
3	01B003	大条凳子	1、1000*400*450	张	50	300.00	15000.00		
4	01B004	靠墙边中长饭桌	1、2000*600*800	套	6	1500.00	9000.00		
5	01B005	麻将桌+椅子	1、常规	套	4	4000.00	16000.00		
6	01B006	打牌方桌	1、900*900*800	套	4	500.00	2000.00		
7	01B007	椅子	1、常规	把	16	300.00	4800.00		
8	01B008	办公桌	1、1600*800*750	个	2	1800.00	3600.00		
9	01B009	办公椅	1、常规	把	2	450.00	900.00		
10	01B010	台球桌	1、常规	级	1	2500.00	2500.00		
11	01B011	乒乓球桌	1、常规	组	1	1000.00	1000.00		
12	01B012	单人沙发	1、常规	个	2	1500.00	3000.00		
13	01B013	小茶几	1、600*600*450	个	1	600.00	600.00		
14	01B014	会议桌	1、5000*1600*750	组	1	5000.00	5000.00		
15	01B015	会议椅	1、常规	把	16	500.00	8000.00		
分部分项合计								131400.00	
本页小计								131400.00	
合 计								131400.00	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：家具部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2522.88			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	2233.80			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	289.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：家具部分

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					2522.88			



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：家具部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				



## 规费、税金项目计价表

工程名称：家具部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3776.63	100.000	3776.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	133922.88	2.400	3214.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	133922.88	0.420	562.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	133922.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	137699.51	9.000	12392.96
合 计					16169.59



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：家具部分

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	CL-D00001	按摩椅		台	10	4000.00	40000.00	
2	CL-D00002	吃饭大方桌		套	10	2000.00	20000.00	
3	CL-D00004	靠墙边中长饭桌		套	6	1500.00	9000.00	
4	CL-D00006	打牌方桌		套	4	500.00	2000.00	
5	CL-D00007	椅子		把	16	300.00	4800.00	
6	CL-D00008	办公桌		个	2	1800.00	3600.00	
7	CL-D00009	办公椅		把	2	450.00	900.00	
8	CL-D00010	台球桌		级	1	2500.00	2500.00	
9	CL-D00011	乒乓球桌		组	1	1000.00	1000.00	
10	CL-D00012	单人沙发		个	2	1500.00	3000.00	
11	CL-D00013	小茶几		个	1	600.00	600.00	
12	CL-D00014	会议桌		组	1	5000.00	5000.00	
13	CL-D00015	会议椅		把	16	500.00	8000.00	
合计							100400.00	

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：厨房设备部分

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	59640.00	
1.1	人工费		
1.2	材料费	59640.00	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	1145.09	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1145.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1145.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1714.14	
5	税金	5624.93	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		68124.16	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备部分

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	01B001	不锈钢烟罩	1、6000*1200*500 2、优质201不锈钢磨砂贴塑板制造，罩体板厚1.0mm，防爆照明灯，配有可更换过滤板	m <sup>2</sup>	7.2	300.00	2160.00		
2	01B002	双头单尾炒灶	1、2000*1000*800 2、用料：201不锈钢板 3、板材：灶面、灶帮为1.2mm厚优质4、侧板为1.0mm厚优质不锈钢板 5、炉体骨架40*40*4mm的角铁 6、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚 7、特制炉头，一体铸铁球磨炉膛，电子点火，一键启动带熄火保护 8、风机220V/250W*2（抗热能、高压）	台	1	3000.00	3000.00		
3	01B003	单头大锅灶	1、1100*1000*800 2、用料：201不锈钢板 3、板材：灶面、灶帮为1.2mm厚优质不锈钢板 4、侧板为1.0mm厚优质不锈钢板 5、炉体骨架40*40*4mm的角铁 6、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚 7、特制炉头，一体铸铁球磨炉膛，电子点火，一键启动带熄火保护 8、风机220V/250W*2（抗热能、高压）	台	1	1600.00	1600.00		
4	01B004	炉拼台	1、500*1000*800 2、材质：201不锈钢板；台面：不锈钢板，厚度1.0mm；立柱∅48*1.0mm不锈钢管配可调节脚	台	1	1200.00	1200.00		
本页小计								7960.00	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备部分

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	01B005	电饼铛	1、640*780*800 2、采用不锈钢材质制作；美观大方，清洁卫生 3、双温双控，特质不粘锅铝面 4、电压：380v 功率：5kw	台	1	600.00	600.00		
6	01B006	双门蒸饭车	1、24层 2、用料：201不锈钢板；外壳 内胆1.0mm厚；加厚保温层，节约能源，配备不锈钢饭盘1.0厚，自动上水功能，优质不锈钢管加热棒，发热更均匀 3、功率：380V24KW	台	1	6000.00	6000.00		
7	01B007	双通工作柜	1、1800*800*800 2、用料：201不锈钢板 3、板材：面1.2mm，台面下垫衬木板，支架、通脚 $\phi$ 48*1.0mm 不锈钢，可调子弹脚 不锈钢 $\phi$ 48，支架横通 $\phi$ 32*1.0mm	台	2	2000.00	4000.00		
8	01B008	双层工作台	1、1800*800*800 2、用料：201不锈钢板 3、板材：面1.2mm，台面下垫衬木板，支架、通脚 $\phi$ 48*1.0mm 不锈钢，可调子弹脚 不锈钢 $\phi$ 48，支架横通 $\phi$ 32*1.0mm	台	2	1500.00	3000.00		
9	01B009	双层工作台	1、1200*700*800 2、用料：201不锈钢板 3、板材：面1.2mm，台面下垫衬木板，支架、通脚 $\phi$ 48*1.0mm 不锈钢，可调子弹脚 不锈钢 $\phi$ 48，支架横通 $\phi$ 32*1.0mm	台	1	1300.00	1300.00		
10	01B010	三眼水池	1、1800*700*800 2、用料：201不锈钢 3、板材：台面及槽体1.2mm，立柱 $\phi$ 38 $\times$ 1.0mm 4、下带四个 $\phi$ 38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑 $\phi$ 25 $\times$ 1.0mm 5、不锈钢下水口	台	1	1000.00	1000.00		
本页小计							15900.00		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备部分

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	01B011	收残台	1、800*700*800 2、用料：201不锈钢板 3、板材：面1.2mm，台面下垫衬木板 4、支架、通脚 $\varnothing$ 48*1.0mm不锈钢 5、可调子弹脚不锈钢 $\varnothing$ 48，支架横通 $\varnothing$ 32*1.0mm	台	1	500.00	500.00		
12	01B012	四门冰箱	1、1200*700*1950 2、用料：201不锈钢板；温度范围 -18~-8℃ ，聚胺脂一体发泡，发泡厚度68mm无中柱设计，方便存放大宗物品，门体上大下小设计；满足人体工程学，内外均采用不锈钢板材；配置强力风机；微电脑控温系统；防霉抑菌技术；自动回归磁吸门；可调式底脚；蒸发器铜管设计；；增强制冷效果并减少融霜时间与电能消耗；功率：220V/380W	台	1	5000.00	5000.00		
13	01B013	汤桶车	1、750*670*800 2、采用201不锈钢板1.0厚，配直径400mm圆桶、可调子弹脚不锈钢 $\varnothing$ 48，支架横通 $\varnothing$ 32*1.0mm	台	1	300.00	300.00		
14	01B014	四格保温台	1、1500*670*800 2、用料：201不锈钢板； 3、板材：面1.0mm，台面下垫衬木板，支架、通脚 $\varnothing$ 48*1.0mm不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\varnothing$ 48，支架横通 $\varnothing$ 32*1.0mm，配1/1盆4只，自动控温装置，功率：220V5000W	台	2	2400.00	4800.00		
本页小计							10600.00		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备部分

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	01B015	双层工作台	1、800*670*800 2、用料：201不锈钢板； 3、板材：面1.2mm，台面下垫衬木板，支架、通脚 $\varnothing$ 48*1.0mm不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\varnothing$ 48，支架横通 $\varnothing$ 32*1.0mm	台	1	800.00	800.00		
16	01B016	留样冰箱	1、600*600*1500 2、用料：201不锈钢板；温度范围 2 $^{\circ}$ -10 $^{\circ}$ C ；聚胺脂一体发泡，发泡厚度68mm无中柱设计，方便存放大宗物品，门体上大下小设计；满足人体工程学， 内外均采用不锈钢板材；微电脑控温系统；防霉抑菌技术；自动回归磁吸门；可调式底脚；蒸发器铜管设计；；增强制冷效果并减少融霜时间与电能消耗；功率：220V/380W	台	1	1500.00	1500.00		
17	01B017	天花双层吊架	1、3600*300*2000 2、用料：201不锈钢板；板材：面1.2mm	个	1	4000.00	4000.00		
18	01B018	低汤灶	1、600*600*450 2、用料：201不锈钢板； 3、板材：灶面、灶帮为1.2mm厚优质不锈钢板； 4、侧板为1.0mm厚优质不锈钢板； 5、炉体骨架40*40*4mm的角铁； 6、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚； 7、特制炉头，一体铸铁球磨炉膛，电子点火，一键启动带熄火保护	台	1	2800.00	2800.00		
19	01B019	洗地龙头	1、洗地龙头	套	1	120.00	120.00		
20	01B020	灭蝇灯	1、灭蝇灯	个	2	680.00	1360.00		
21	01B021	紫外线灯	1、紫外线灯	个	1	300.00	300.00		
本页小计							10880.00		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备部分

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
22	01B022	开水器	1、开水器9kw 2、双层发泡，自动恒温	套	1	800.00	800.00		
23	01B023	不锈钢管道	1、不锈钢管道500*500 2、主材：201不锈钢板 3、板厚：0.8mm	m	8	500.00	4000.00		
24	01B024	不锈钢风箱	1、不锈钢风箱500*500 2、主材：201不锈钢板 3、板厚：0.8mm	m	4	1000.00	4000.00		
25	01B025	不锈钢弯头	1、不锈钢弯头500*500 2、主材：201不锈钢板 3、板厚：0.8mm	只	3	300.00	900.00		
26	01B026	不锈钢变径	1、不锈钢变径 2、主材：201不锈钢板 3、板厚：0.8mm	只	2	300.00	600.00		
27	01B027	柜式抽风柜	1、柜式抽风柜5.5KW 2、叶轮采用先进穿插工艺 焊接一体成型 3、主轴采用45#钢精磨处理 叶轮平衡度达到0.4g以下偏差 采用进口ASK轴承 4、框架使用国标足重角钢喷塑处理底座采用国标镀锌槽钢带检测报告 5、电机采用国标铜芯高压专用电机 外壳采用1.0以上无花碳钢板材 6、整机转速1000r/min以上风压800Pa以上 风速15m/s以上，噪音80分贝以下	台	1	3000.00	3000.00		
本页小计								13300.00	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备部分

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
28	01B028	油烟净化器	1、油烟净化器10000风量 2、电场发生器为平板结构； 3、高频高压电源工作频率高（20~40KHZ）； 4、有快捷短路保护，空载保护，开门短电保护。 5、整机外观完整密封性强.漏风系数低于1.0.机芯采用多点式全高压低温等离子技术 6、坚固性好 不易变形 耐清洗 间距均匀 除味效果50%以上 ☆ 6、油烟及颗粒物净化效果95%以上 8、电源采用全高压恒压电源≥500W/个，8电源机芯1比1配比 净化层级≥3	台	1	1000.00	1000.00		
分部分项合计							59640.00		
本页小计							1000.00		
合 计							59640.00		



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1145.09			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	1013.88			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	131.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备部分

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					1145.09			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 规费、税金项目计价表

工程名称：厨房设备部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1714.14	100.000	1714.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60785.09	2.400	1458.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60785.09	0.420	255.30
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60785.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	62499.23	9.000	5624.93
合 计					7339.07



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：






# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：前期费用

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	60000.00	
1.1	人工费		
1.2	材料费	60000.00	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		60000.00	





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：前期费用

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：前期费用

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计								



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 前期费用

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				



# 规费、税金项目计价表

工程名称：前期费用

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60000.00		
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60000.00		
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60000.00		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	60000.00		
合 计					



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

